

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom na miarę 2 "**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30			19,20	
	Stopy fundamentowe C25/30			3,16	
2	Ściany fundamentowe		59,90		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				26,25
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 120,13
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy C25/30			7,02	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		468,72		
	folia kubelkowa		62,40		
	papa izolacyjna	176,00			
3a	Styropian (fundament)			5,18	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			10,32	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		103,30		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				681,78
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		53,20		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				351,12
	gazobeton 18cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom na miarę 2 "**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe	71,80			
		w tym:			
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		71,80		473,88
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		5,60		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	18,00			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			8,65	
10	Zaprawa wapienna tynki			7,10	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			10,91	
12	Płyta żelbetowa C20/25			0,00	
13	Słupy żelbetowe C20/25			1,30	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			8,40	
	szlichta garażu B-15			3,22	
	szlichta parteru B-15			5,27	
	szlichta strychu B-15			6,74	
	nadbeton stropu C20/25			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom na miarę 2 "**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton C20/25		24,21		
	Zbrojenie płyty fi 8		0,00	kg	
	Zbrojenie płyty fi 12		0,00	kg	
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)		0,00	kg	
16	Zasypka piaskowa ławy fundamenty			80,00 62,50	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 5cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 15cm o grubości 24cm Okładzina z wełny mineralnej 8cm Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00 0,00 0,00 1,35 32,02 0,00 0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm parter - styropian 20cm piętro - styropian 2cm strych- styropian 23cm			0,00 21,09 0,00 30,98	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom na miarę 2 "**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		272,36		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
			6 498,00	kg	
	Okładziny				
	terakota		64,80		
	glazura		0,00		
20	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		72,89		
	wykładzina dywanowa		39,74		
	Parapety				
21	zewewnętrzne - twarde PCV	9,02			
	wewnętrzne - konglomerat		2,46		
22	Wełna mineralna 20cm		216,38		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		270,48		
26	Profile stalowe do płyty G-K	973,73			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		146,14		
29	Pokrycie dachowe		257,12		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		280,03		
32	Folia paroizolacyjna		280,03		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				17,20
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	96,00			
					34,00
35	Gąsior dachowy				182,95
36	Okna - wg wykazu stolarki		30,86		
36a	Okna dachowe typu Velux				4,00
36b	Luksfery		0,00		
	Drzwi				
37	wewnętrzne				10,00
	zewewnętrzne				0,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
	Brama garażowa				
38	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW " Dom na miarę 2 "**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	67,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	45,50			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				9,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	265,00			
48	Rozdzielacze				1,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	300,00			
53	Punkty elektryczne				56,00
54	Mikro elektrownia wiatrowa				1,00
55	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			11,686	
56	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl				1,00

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	876	1
			822	1
			688	1
			677	1
			628	1
			618	1
			532	1
			274	1
			264	2
			213	1
			114	1
			0	0
			90	6
			100	2
2	Krokwie	7 x 20	110	2
			130	7
			200	2
			210	3
			220	15
			230	15
			240	1
			280	5
			300	8
			320	2
			330	9
			340	1
			390	3
			400	1
			410	2
			420	1
			430	6
			440	1
			480	1
			500	2
			520	1
			530	4
			580	2
			600	2
			620	2
			640	6
			0	0
			0	0
			0	0

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘŻBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	14 x 24	830	4
			680	4
			570	3
			640	3
			0	0
3	Belki podbitki	5 x 16	151	28
			116	15
			103	50
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 24	993	1
			693	1
			550	1
			433	1
			406	1
			274	1
			185	1
5	Belki stropowe	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	126	18
		14 x 14	168	1
		14 x 14	210	1
7	Profile	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (*bez naddatków*)

Każdorazowo zakup większej parti materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy