

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	550	4
		14	14	450	4
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	165	2
		7	20	170	2
		7	20	175	2
		7	20	180	2
		7	20	205	4
		7	20	210	4
		7	20	250	2
		7	20	270	2
		7	20	300	4
		7	20	335	2
		7	20	340	2
		7	20	385	4
		7	20	430	2
		7	20	445	2
		7	20	475	4
		7	20	515	2
		7	20	535	2
		7	20	565	4
		7	20	575	1
		7	20	620	6
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
2a	Krokwie narożne	14	26	830	4
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
		14	26	0	0
2b	Krokwie koszowe	14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
3	Płatwie	14	24	600	2
		14	24	400	2
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
		14	24	0	0
4	BS	14	14	235	1
		14	14	0	0
		14	14	0	0
5	BD	5	19	119	47
		5	19	135	4
		5	19	140	4
		5	19	170	8
6	Wymiany	7	20	88	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
7	Siodło	5	20	255	6
		5	20	0	0
		5	20	0	0
8	Słupki	14	14	108	10
		14	14	0	0
		14	24	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

L.p.	Materiały	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Podciągi	12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
		12	24	0	0
2	Belki stropowe	7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0

Uwaga:
długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partinmateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy

Zestawienie materiałów – Orkan war. B

L.p.	MATERIAŁY		mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Ławy fundamentowe	C25/30	93,81		22,51		
	Stopy fundamentowe	C25/30		4,80	1,92		
	Płyta fundamentowa	C25/30		0,00	0,00		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE			56,56			
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	9(12) cm					0
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	24 cm					1058
	błoczki betonowe na ścianę o gr.	38 cm					0
	monolit betonowy	C25/30		4,90	0,32		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE						
	Izolacja powłokowa x 2						8
	folia PE 0,2 mm x 3			531,34			
	folia kubełkowa			34,48			
	papa izolacyjna			28,14			
4	STYROPIAN (FUNDAMENT)						
	styropian ekstrudowany/styrodur	17 cm		46,84	7,96		
	styropian ekstrudowany/styrodur	15 cm		19,31	2,90		
	styropian ekstrudowany/styrodur	10 cm		0,00	0,00		
	styropian ekstrudowany/styrodur	5 cm		9,83	0,49		
5	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE			173,31			
	gazobeton	24 cm					0
	gazobeton	18 cm					0
	gazobeton	12 cm					0
	cegła Porotherm	25 cm					1907
	cegła Porotherm	11,5 cm					0
	błoczki Ytong	24 cm					0
	cegła Max (288x220x188)	29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185)	25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120)	25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220)	24 cm					0
	Inne:						0
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE			120,10			
	gazobeton	24 cm					0
	gazobeton	18 cm					0
	gazobeton	12 cm					0
	cegła Porotherm	25 cm					1322
	cegła Porotherm	11,5 cm					0
	błoczki Ytong	24 cm					0
	cegła Max (288x220x188)	29 cm					0
	cegła U-220 (250x220x185)	25 cm					0
	cegła K-3 (250x220x120)	25 cm					0
	silikaty N25 (250x240x220)	24 cm					0
	Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE						
	nadproża L-19	1,2 m					9
	nadproża L-19	1,5 m					0
	nadproża L-19	1,8 m					0
	nadproża L-19	2,1 m					0
	nadproża L-19	2,4 m					0

Zestawienie materiałów – Orkan war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		90,13			0
	gazobeton 8 cm					0
	gazobeton 12 cm					0
	cegła Porotherm 11,5 cm		84,88			680
	cegła Porotherm 8 cm		5,25			42
	błoczki Ytong 11,5 cm					0
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0
	cegła dziurawka 6 cm					0
	cegła dziurawka 12 cm					0
	cegła pełna 6 cm					0
	cegła pełna 12 cm					0
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0
	Inne:					
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE					
	plytka klinkierowa		0,00			0
	okładzina z płytek		0,00			0
	deski elewacyjne		8,36			
	sztukateria dekoracyjna styropianowa		0,00			
	cokół	43,45				
10	KOMINY					
	cegła pełna					0
	cegła dziurawka					0
	wkłady Schiedel	17,16				
	kształtki wentylacyjne					52
	kształtki ceramiczne					58
11	ZAPRAWA MURARSKA					
	cementowo - wapienna			13,20		
12	TYNKI					
	cementowo - wapienne			12,27		
13	WYLEWKI BETONOWE					
	podciągi, nadproża, wieńce, wylewki, schody		75,43	26,09		
14	PŁYTA ŻELBETOWA C20/25			0,00		
15	SŁUPY ŻELBETOWE C20/25			1,59		
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE					
	podkład fundamentowy C8/10			7,98		
	szlichta piwnicy C12/15			0,00		
	szlichta garażu C12/15			3,36		
	szlichta parteru C12/15			5,58		
	szlichta piętra C12/15			3,94		
	szlichta strychu C12/15			0,00		
	nadbeton stropu C20/25			0,00		

Zestawienie materiałów – Orkan war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE					
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	belka stropowa	0,00	0,00			
	pustak stropowy					0
18	STROP MONOLITYCZNY					
	beton		282,68	61,90		
	zbrojenie płyty fi 8 mm				0,00	
	zbrojenie płyty fi 12 mm				8660,00	
	zbrojenie płyty fi 16 mm (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)				0,00	
19	ZASYPKA PIASKOWA					
	ławy			93,81		
	fundamenty			48,24		
20	OKŁADZINY ŚCIAN					
	styropian o grubości 2 cm			0,00		
	styropian o grubości 3 cm			0,12		
	styropian o grubości 5 cm			0,41		
	styropian o grubości 8 cm			0,00		
	styropian o grubości 9 cm			0,00		
	styropian o grubości 10 cm			0,56		
	styropian o grubości 13 cm			0,00		
	styropian o grubości 15 cm			0,00		
	styropian o grubości 16 cm			0,00		
	styropian o grubości 17 cm			0,00		
	styropian o grubości 18 cm			11,86		
	styropian o grubości 19 cm			0,00		
	styropian o grubości 20 cm			6,94		
	styropian o grubości 22 cm			51,32		
	styropian o grubości 25 cm			0,00		
	styropian o grubości 30 cm			0,00		
	styropian o grubości 34 cm			0,00		
	wełna mineralna 10 cm			0,00		
	wełna mineralna 20 cm			0,00		
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 5 cm			0,00		
	parter 5 cm			0,00		
	parter 20 cm			22,33		
	piętro 10 cm			7,87		
	strych 30 cm			0,00		
22	STAŁ ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stał zbrojeniowa (wykaz stali)				3178,00	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		224,02			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		95,82			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		128,20			
	żywica		0,00			
	wykładzina		0,00			

Zestawienie materiałów – Orkan war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
24	PARAPETY					
	zewewnętrzne - twarde PCV	22,00				
	wewnętrzne - konglomerat		6,00			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 10 cm		0,00			
	wełna mineralna 14 cm		0,00			
	wełna mineralna 20 cm		98,52			
	wełna mineralna (izolacja komina) 5 - 15cm		9,61			
	styropian (ocieplenie stropu nad piętrem) 20 cm		89,32			
	płyta G-K		0,00			
	profile stalowe do płyty G-K	0,00				
	płyta OSB		89,32			
26	tynk cienkowarstwowy lub inny		281,70			
	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		158,50			
	membrana dachowa		174,35			
	folia paraizolacyjna		190,20			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					20
	rynny	49,00				
	rury spustowe	35,28				
	kształtki					36
27	gąsior dachowy	35,32				103
	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		48,67			
	okna dachowe typu Velux					0
28	luksfery		0,00			0
	DRZWI					
	wewnętrzne pełne					7
	wewnętrzne szczelne					0
	wewnętrzne z nawiewnikami					6
	wewnętrzne EI 30					2
	wewnętrzne z naświetlem					1
	wewnętrzne przesuwne					0
	wewnętrzne podwójne					0
	zewewnętrzne					1
	zewewnętrzne małe					0
	zewewnętrzne ozdobne					0
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0
	duża					1
30	ELEMENTY DODATKOWE					
	płatwie stalowe 150x100x12					0
	słupy stalowe 100x100x6					0
	dwuteownik IPE 240					0
	kształtowniki stalowe					0
	schody strychowe 70x120					1
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0
	posadzka balkonu - gres		66,45			
	folia PE 0,2 mm x 1 (posadzka balkonu)		66,45			
	pianka PUR formująca spadek (posadzka balkonu) 15 - 20 cm		66,45			
	papa termozgrzewalna - 2 warstwy (posadzka balkonu)		66,45			
	płyta OSB (mocowana do bloczka oraz spód balkonu)		61,24			
	bloczek gazobetonowy (ściana kolankowa)		11,30			
	system pokrycia dachowego - np. Icopal		0,00			
	papa paroizolacyjna (dach płaski)		0,00			
31	płyta styropianowa gr. 5 cm (laminowana papą)		66,45			
	papa wierzchniego krycia (posadzka balkonu)		66,45			
	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			6,73		

Zestawienie materiałów – Orkan war. B

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					4
	bidet					1
	wanna					1
	kabina prysznicowa					3
	umywalka					6
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					1
	prysznic					3
	umywalka					6
	zlewozmywak					1
	pralka					1
	zmywarka					0
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	120,00				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	86,00				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					9
37	ORUROWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	498				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE	8,00				2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	636				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					106
44	PRZYDOMOWA MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA					1
INSTALACJA ODGROMOWA						
45	BEDNARKA	81,38				
46	DRUT ODGROMOWY	82,44				
47	ŁĄCZNIKI					77
48	SKRZYNKI REWIZYJNE					4
WENTYLACJA MECHANICZNA						
49	RURY	12				
50	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne		0,00			
	płyty elewacyjne HPL		37,46			
	płyty elewacyjne włókno - cement		0,00			
	blacha płaska w kolorze grafitowym		0,00			
	deski elewacyjne		0,00			

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.