

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Szmaragd C**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe C25/30			21,92	
	Stopy fundamentowe C25/30			1,20	
	Ściany fundamentowe		57,13		
2	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 068,33
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy C25/30			0,00	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		411,71		
	folia kubełkowa		36,84		
	papa izolacyjna	137,00			
3a	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			5,63	
	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		174,47		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				1 919,17
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
4	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		31,50		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				346,50
	błoczki Ytong 40cm				0,00
5	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub mb	0,00			
	Inne:				

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Szmaragd C**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe	94,40			
		w tym:			
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		94,40		755,20
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne		8,55		
	np. deska elewacyjna				
	okładzina z płytek (itp..)		61,60		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	25,00			
	kształtki wentylacyjne				65,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			10,73	
10	Zaprawa wapienna tynki			8,11	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) C20/25			22,56	
12	Płyta żelbetowa C20/25			2,12	
13	Słupy żelbetowe C20/25			0,92	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			7,19	
	szlichta parteru garaż B-15			3,92	
	szlichta parteru B-15			5,23	
	szlichta piętra B-15			3,56	
	nadbeton stropu C20/25			5,04	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Szmaragd C**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	3,20 m				14,00
2	3,45 m				9,00
3	3,75 m				5,00
4	6,00 m				9,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
					Suma
15a	Pustaki stropowe				378,55
15b	Strop monolityczny beton C20/25 stal zbrojeniowa fi 12			0,00	
			0,00		
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			68,50 57,50	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 15cm o grubości 18cm Okładzina z wełny mineralnej 15cm Okładzina z wełny mineralnej 18cm			0,00 0,00 0,00 3,83 30,41 0,00 0,00	
18	Ocieplenie szlicht parter - styropian (garaż) 0 cm parter - styropian 15cm piętro - styropian 2cm piętro - styropian 5cm			0,00 11,20 0,00 3,56	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Szmaragd C**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa (dostosować do projektu)				
a	ławy fundamentowe fi 16	0,00			
	ławy fundamentowe fi 6	0,00			
b	stal fi 16mm	0,00			
c	stal fi 12mm lub fi 10-zgodnie z projektem	0,00			
d	stal fi 8mm	0,00			
e	stal fi 6mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		185,06		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną		2 411,00	kg	
	Okładziny				
	terakota		68,00		
	glazura		52,00		
20	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		118,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
	Parapety				
21	zewewnętrzne - twarde PCV	13,53			
	wewnętrzne - konglomerat		3,69		
22	Wełna mineralna 25 cm		117,00		
23	Wełna mineralna 14 cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5 cm		0,00		
25	Płyta G-K		292,50		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 579,50			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		213,97		
29	Pokrycie dachowe		0,00		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		215,04		
31	Folia wiatrowa		236,54		
32	Folia paroizolacyjna		128,70		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				32,80
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	99,00			87,00
35	Gąsior dachowy				117,74
36	Okna - wg wykazu stolarki		32,29		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		0,00		
	Drzwi				
37	wewnętrzne				11,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
	Brama garażowa				
38	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Szmaragd C**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	71,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	37,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				14,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	367,80			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	650,00			
53	Punkty elektryczne				130,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			#ADR!	
55	Pozycje pozostałe :				
	POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl MIKRO ELEKTROWNIA WIATROWA kpl.				1,00 1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art..66 ust.2 kodeksu*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	240	1
			301,5	1
			899	1
			939	4
			1704	1
			0	0
2	Krokwie	5 x 20	90	2
			170	1
			180	2
			187	1
			200	1
			235	2
			250	4
			257	4
			260	5
			270	5
			280	7
			335	2
			340	1
			342	1
			345	4
			355	1
			358	4
			360	5
			380	1
			425	1
			430	8
			445	3
			458	4
			545	4
			558	2
			645	4
			870	8
2a	Podciągi	12 x 24	225	2
			348	4
			0	0
3	Jętki	5 x 18	135	1
			150	2
			165	2
			250	10
			310	10
4	Belki stropowe	5 x 14	70	2
			275	19
			297,5	19
			303,5	19
			0	0
5	Płatwie	7 x 20	60	1
		7 x 20	370	1
		7 x 20	525	1
		0 x 0	0	0
6	Płatwie	10 x 20	295	2
		10 x 20	301	2
		0 x 0	0	0
7	Słupy/Zastrzały	14 x 14	120	1
		14 x 14	150	4
		7 x 20	100	8
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)
Każdorazowo zakup większej parti materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy